

## **Kosztorys ofertowy**

**Postawienie pieca z kafli prostokątnych znormalizowanych**

## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>Postawienie pieca z kafli prostokątnych znormalizowanych</b>					
1	Element	<b>ELEMENT</b>					
1.1	KNR 202/1301/7	Pieca stałopalne ceramiczne znormalizowane, do 1 m <sup>3</sup> , typ B-2, kafle kwadratowe	szt		1		
		<b>Robocizna</b>					
		Zduni grupa II	r-g	5,06	5,06000		
		Zduni grupa III	r-g	25,4	25,40000		
		<b>Materiały</b>					
		Blacha przedpiecowa	szt	1	1,00000		
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	110	110,00000		
		Cegła szamotowa	szt	80	80,00000		
		Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 3-4 mm	kg	3,7	3,70000		
		Drzwiczki piecowe	szt	1	1,00000		
		Gлина ogniotrwała szamotowa surowa	kg	12	12,00000		
		Gлина surowa zduńska	m <sup>3</sup>	0,38	0,38000		
		Kafle narożne	szt	32	32,00000		
		Kafle środkowe	szt	66	66,00000		
		Kafle wieńcowe narożne	szt	4	4,00000		
		Kafle wieńcowe środkowe	szt	7	7,00000		
		Prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania	szt	80	80,00000		
		Rura zapieczona	szt	1	1,00000		
		Ruszt	kpl	1	1,00000		
		Dachówka Karpiówka	szt	50	50,00000		
		Rozetka	szt	2	2,00000		
		<b>Nakłady pomocnicze</b>					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		<b>Sprzęt</b>					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg	m-g	1,52	1,52000		