

Kosztorys ofertowy

Kafle kwadratowe znormalizowane fazowane

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kafle kwadratowe znormalizowane fazowane					
1	Element	ELEMENT					
1.1	KNR 401/1001/5	Przestawienie pieców licowanych kaflami, kafle kwadratowe znormalizowane fazowane, piece do 1,0 m3	m3		1		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	16,46	16,46000		
		Zduni grupa III	r-g	31,08	31,08000		
		Materiały					
		Blacha przedpiecowa	szt	1	1,00000		
		Rura zapieczona	szt	1	1,00000		
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	80	80,00000		
		Cegła szamotowa	szt	80	80,00000		
		Drut stalowy Fi 2-4 mm półtwardy	kg	4	4,00000		
		Gлина ogniotrwała szamotowa surowa	kg	10,6	10,60000		
		Gлина surowa zduńska	m3	0,37	0,37000		
		Kafle narożne	szt	1	1,00000		
		Kafle środkowe	szt	1	1,00000		
		Kafle wieńcowe narożne	szt	1	1,00000		
		Kafle wieńcowe środkowe	szt	1	1,00000		
		Kreda malarska mielona	kg	1,3	1,30000		
		Drzwiczki piecowe	szt	1	1,00000		
		Prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania	szt	75	75,00000		
		Ruszt	kpl	1	1,00000		
		Dachówka Karpiówka	szt	50	50,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			