

Kosztorys ofertowy

Przystawienie pieców licowanych kaflami, kafle prostokątne (kwadratowe)

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przestawienie pieców licowanych kaflami, kafle prostokątne (kwadratowe)					
1	Element	ELEMENT					
1.1	KNR 401/1001/2	Przestawienie pieców licowanych kaflami, kafle prostokątne (kwadratowe), piece do 1,0 m ³	m3		1		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	16,45	16,45000		
		Zduni grupa III	r-g	29,1	29,10000		
		Materiały					
		Rura zapieczowa	szt	1	1,00000		
		Blacha przedpiecowa	szt	1	1,00000		
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	80	80,00000		
		Cegła szamotowa	szt	80	80,00000		
		Drut stalowy Fi 2-4 mm półtwardy	kg	6,2	6,20000		
		Gлина ogniotrwała szamotowa surowa	kg	9,44	9,44000		
		Gлина surowa zduńska	m3	0,43	0,43000		
		Kafle narożne	szt	1	1,00000		
		Kafle środkowe	szt	1	1,00000		
		Kafle wieńcowe narożne	szt	1	1,00000		
		Kafle wieńcowe środkowe	szt	1	1,00000		
		Kreda malarska mielona	kg	1,4	1,40000		
		Drzwiczki piecowe	szt	1	1,00000		
		Ruszt	kpl	1	1,00000		
		Prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania	szt	75	75,00000		
		Dachówka Karpiówka	szt	50	50,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			